Zeichenerklärung

- Gehweg
- Radweg
- Zustand Park-u. Grünstreifen
- Sicherheitsstreifen
- Radfahrstreifen
- Fahrbahn/ Fahrbahnteiler/ Trennstreifen
- Strab/ Gleiskörper
- Tram — Notgehbahn
- Tram — Notgehbahn
- Fahrbahn
- Schutzstreifen
- Grünstreifen
- Mittelstreifen
- Hallenbahn
- Bankett
- Einschnittsböschung/ Dammböschung
- Stützwand/ Böschungsfußmauer neu
- Grünfläche (Ebhang)
- Gebäudeabriß

Elbe

Kötitz-Kolkwitz-Ufer

Pfotenhauer Straße

Pflege- und Seniorenheim "Curo Zeltin"

Fetscherstraße

Hochschule für Bildende Künste Dresden

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Begin der Baustrecke
0+000,000

Ende der Baustrecke
0+171,48

Ende der Baustrecke
Beginn der Baustrecke
Köthe-Kolkwitz-Ufer zwischen
Pfotenhauerstraße und Straßenachse
0+618,099

Bauwerk Nr. 1
Tiefgeschoß Tunnelröhren
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+100,000 - 0+200,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

Bauwerk Nr. 2
Tiefgeschoß Tunnelröhren
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+100,000 - 0+200,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

Bauwerk Nr. 3
Tiefgeschoß Tunnelröhren
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+100,000 - 0+200,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

270 m Tunnelbau in offener Bauweise (2 Bauabschnitte)

150 m Tunnel in Caissonbauweise

270 m Tunnelbau in offener Bauweise (2 Bauabschnitte)

Bauwerk Nr. 5.2
Zufahrt nord Rotunne Blasewitz
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+300,000 - 0+400,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

Bauwerk Nr. 5.1
Zufahrt nord Rotunne Blasewitz
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+300,000 - 0+400,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

Bauwerk Nr. 4.1
Ausfahrt Rotunne Blasewitz
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+300,000 - 0+400,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

Bauwerk Nr. 4.2
Ausfahrt Rotunne Blasewitz
Bauwerk-Nr.: 01/05/00 - 01/05/10
Station: 0+300,000 - 0+400,000
Länge: 100,00 m
Lichte Breite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 6,75 m

Lößnitz - Bahn - Straße

Autobahnzubringer Blasewitz

Dresdner Straße

Am Brauhaus

Auf dem Meisenberg

Angelikastraße

Anschlußstelle Pkt 4
0+827,353

Studie

Unterlage Nr. 2
Bl. Nr. 1

	Datum	Name
bearbeitet	10/2003	Dr. Aric
gezeichnet	10/2003	Klingner
geprüft	11/2003	Bernstein

EIBS Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH

Dresden, den 11.12.2003

Nr.	Datum	Name	Änderung

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung

Elbtunnel
am Standort Waldschlößchenbrücke

Lageplan

Maßstab: 1:1 000

Aufgestellt:
Dresden, den 12.12.2003
Straßen- und Tiefbauamt

gez. Koetnitz
Koetnitz
Amtsleiter

183

W:\07_AP\WSB_HACH_PP\TUNNELSTUDIE\ULS_LP_TUNNEL_11-2003\ULS-1.dwg